DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Numéro de Dossier	Adresse du chantier
2896 *Code affaire : 0*	

Le 13 juin 2025

011 TERRASSEMENT					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040IMPLANTA	*IMPLANTATION*				
0050SOL	*HYPOTHESE DE SOL*				
D	**TERRASSEMENTS A L'ENGIN MECANIQUE**				
D_1DECAV_100	Décapage superficiel pour V.S. jusqu'à 100m2	1,00	U	800,00	800,00
			TOTAL DU LOT HT		**800,00 €**

TOTAL LOTS TERRASSEMENT - V.R.D.	**800,00 €**

031 MACONNERIE - B.A.

LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040ETUDE	*ETUDE DE STRUCTURE*				
0050BA	*GENERALITES BETON ARME*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**FONDATIONS**				
B_1FF	**FONDATIONS FILANTES**				
B_1FF_5PROPR	Béton de propreté (le cubage sera ajusté en + ou - par une annexe selon la nature du sol)	3,72	M³	171,00	636,12
B_1FF_5SEMEL	Semelles filantes 50x30 en BA 350kg cadre 35x15 fils Ø8mm	5,63	M³	255,03	1 435,82
C	**ELEVATION**				
C_19AC	**MACONNERIE D'AGGLOS CREUX**				
C_19AC_20	**AGGLOS CREUX DE 20**				
C_19AC_20_3V	Agglos creux de 20 cm en V.S.	36,27	M²	36,38	1 319,50
C_19AC_20_7R	Agglos creux de 20 cm en R.D.C.	70,59	M²	36,38	2 568,06
C_19AC_20_9C	Agglos creux de 20 cm en étage	37,55	M²	36,38	1 366,07
C_26SD	**RESEAUX SOUS DALLE VS**				
C_26SD_1RES	En attente sous dalle béton: gaines PTT, EDF, EAU, PVCØ100 EU	1,00	U	496,08	496,08
C_27RC	**RUPTURE DE CAPILLARITE**				
C_27RC_AH	**ARASE CIMENT HYDROFUGE**				
C_27RC_AH_3V	Arase hydrofuge en V.S.	30,22	ML	1,50	45,33
C_29ARASR	**ARASE RAMPANTE**				
C_29ARASR_9C	Arase rampante en étage	21,24	ML	12,88	273,57
D	**BETON ARME**				
D_11RAIDV	**RAIDISSEURS VERTICAUX BETON ARME**				
D_11RAIDV_3V	Raidisseur B.A. en V.S.	10,44	ML	14,38	150,13
D_11RAIDV_7R	Raidisseur B.A. en R.D.C.	21,76	ML	14,38	312,91
D_11RAIDV_9C	Raidisseur B.A. en étage	10,33	ML	14,38	148,55
D_13CHAIH	**CHAINAGES HORIZONTAUX BETON ARME**				
D_13CHAIH_7R	Chaînage B.A. horizontal en R.D.C.	0,87	M³	427,54	371,96
D_13CHAIH_9C	Chaînage B.A. horizontal en étage	0,44	M³	427,54	188,12
D_21LINTE	**LINTEAUX BETON ARME**				
D_21LINTE_3V	Linteau B.A. en V.S.	0,07	M³	569,29	39,85
D_21LINTE_7R	Linteau B.A. en R.D.C.	0,23	M³	569,29	130,94
I	**PLANCHERS PREFABRIQUES**				
I_23HPM	**PLANCHERS HOURDIS POLYSTYRENE RECTOR**				
I_23HPM_3V16	Plancher V.S. RECTOR Béton S4 pour plancher	4,86	M³	144,56	702,56
I_25RECT	**POSE PLANCHERS RECTOR**				
I_25RECT_100	Pose plancher RECTOR VS <100m²	1,00	U	1 146,00	1 146,00
I_27CHP	**CHAINAGES DE PLANCHER BETON ARME**				
I_27CHP_A*3V	Pose Rupteur thermique periphérique et refend en V.S.	46,02	ML	2,00	92,04
I_27CHP_BA3V	Chaînage B.A. plancher V.S.	0,72	M³	308,96	222,45
L	**ELEMENTS ARCHITECTURAUX DES OUVERTURES**				
L_13SPIER	**SEUILS PREFA MOULE**				
L_13SPIER_7R	Seuil préfa WESER blanc cassé R.D.C (PMR suivant plan)	3,00	ML	89,24	267,72
L_15ACIME	**APPUIS PREFA MOULE**				
L_15ACIME_7R	Appui préfa WESER en R.D.C. blanc cassé	3,30	ML	75,24	248,29
T	**---------- ETANCHEITE ----------**				
T_1BITUME	Imperméabilisation des soubassements en Trapcofuge	31,19	M²	16,03	499,98

Z	---------- DIVERS ----------				
Z_99_FOR2	Forfait régulation armature +6%	1,00	U	759,72	759,72
				TOTAL DU LOT HT	13 421,77 €

032 FACADES					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040ECHAFAUD	*ECHAFAUDAGES*				
0050COULEURS	*COULEURS*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**ENDUITS**				
B_1ENDMP	**ENDUITS MONOCOUCHES PROJETES**				
B_1ENDMP_5G	Enduit gratté WEBER 001 blanc cassé avec baguettes d'angle	122,57	M²	25,85	3 168,43
				TOTAL DU LOT HT	3 168,43 €

TOTAL LOTS GROS OEUVRE	16 590,20 €

055 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)

LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040ETUDE	*ETUDE DE STRUCTURE*				
0050BOIS	*BOIS DE CHARPENTE*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**FERMETTES**				
B_3E_245	**FERMETTES ENTRAIT PORTEUR 2 APPUIS AVEC ENCUVEMENT 45° OU 100%**				
B_3E_245_078	Fermette "A" porteuse 2 appuis avec encuvement 45° longueur 7,80 m	14,00	U	132,81	1 859,34
D	**TRAVAUX COMPLEMENTAIRES**				
D_1CONTRVENT	Contreventement	92,99	ML	4,00	371,96
D_7CHEV	**CHEVETRES**				
D_7CHEV_CVX	Chevêtre velux	3,00	U	297,00	891,00
D_7CHEV_ESC	Chevêtre escalier	1,00	U	511,00	511,00
L	**FINITIONS**				
L_1PLEGP_	Planche de rive PVC	16,32	ML	11,90	194,21
L_5LAMP	**LAMBRIS PVC**				
L_5LAMP_1CAI	Lambris PVC en caisson	1,61	M²	9,50	15,30
			TOTAL DU LOT HT		**3 842,81 €**

056 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)

LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B_1W	**POSE FERMETTES COMBLES PERDUS 1 PENTE**				
B_1W_SAB	P. Sabots	28,00	U	5,00	140,00
B_3A	**POSE FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES**				
B_3A_045_	P. fermette entrait porteur 45°	14,00	U	40,00	560,00
B_3A_BEC	P.V. pose fermette en 2 parties	14,00	U	8,00	112,00
D	**TRAVAUX COMPLEMENTAIRES**				
D_1ECHAUF	P. et fourniture Echaffaudage	1,00	U	400,00	400,00
D_7CHEV	**POSE CHEVETRES**				
D_7CHEV_CVX	P. chevêtre Velux	3,00	U	55,00	165,00
D_7CHEV_ESC	P. chevêtre escalier	1,00	U	55,00	55,00
L	**FAÇON FINITIONS**				
L_1PLEGP_	P. planche de rive PVC	16,32	ML	11,00	179,52
L_5LAMP	**POSE LAMBRIS PVC**				
L_5LAMP_1CAI	P. lambris PVC en caisson	1,61	M²	17,00	27,37
			TOTAL DU LOT HT		**1 638,89 €**

057 COUVERTURE (Fourniture)

LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040CLIMAT	*DONNEES CLIMATIQUES*				
0050BOIS	*BOIS DE COUVERTURE*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
D	**COUVERTURE**				
D_TE1C	**TUILES BETON INNOTECH 10/m²**				
D_TE1C_11COU	Tuile béton innotech 10 / m²	984,00	U	1,10	1 082,40
D_TE1C_12LIT	Liteau 27x40 de 4ml (3.10ml/m²)	78,00	U	2,03	158,34
D_TE1C_13RAN	Rives à rabat	60,00	U	5,11	306,60
D_TE1C_17FAI	Faîtage à emboitement	23,00	U	3,11	71,53
D_TE1C_20CLO	Closoir	1,00	U	50,21	50,21
D_TE1C_21ABF	About de faîtage	2,00	U	18,08	36,16
D_TE1C_27CHA	Tuile chatière	10,00	U	13,49	134,90
D_TE1C_29DOU	Sortie VMC Nicoll VXE16	1,00	U	75,00	75,00
			TOTAL DU LOT HT		**1 915,14 €**

059 COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)

LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040CLIMAT	*DONNEES CLIMATIQUES*				
0050BOIS	*BOIS DE COUVERTURE*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
D	**COUVERTURE**				
D_TE1C	**TUILES BETON 10/M2**				
D_TE1C_11COU	Tuile béton à emboitement 10 / m²	89,43	M²	9,00	804,87
D_TE1C_12PAN	F. et Pose panneton	89,43	M²	1,75	156,50
D_TE1C_13RAN	Rive	21,92	ML	8,00	175,36
D_TE1C_17FAI	Faîtage à emboitement	8,16	ML	14,00	114,24
D_TE1C_27CHA	Tuile chatière	10,00	U	3,00	30,00
D_TE1C_29DOU	Tuile à douille VMC	1,00	U	3,00	3,00
Z	**DIVERS**				
Z_1FTPOINT	Forfait pointes	1,00	U	60,00	60,00
			TOTAL DU LOT HT		**1 343,97 €**

060 GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040CLASSE	*CLASSEMENT DES MATERIAUX*				
0050NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
F	**EVACUATIONS ALUMINIUM DES EAUX PLUVIALES**				
F_1GOU	**GOUTTIERES ALUMINIUM**				
F_1GOU_1P	**GOUTTIERE PENDANTE CORNICHE**				
F_1GOU_1P_D1	Gouttière alu corniche développé 30 cm	16,32	ML	19,00	310,08
F_5DEP	**TUYAUX DE DESCENTE ALUMINIUM**				
F_5DEP_D08	Descente alu 60 x 80 mm	6,40	ML	19,00	121,60
			TOTAL DU LOT HT		**431,68 €**

TOTAL LOTS TOITURE	**9 172,49 €**

074 MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)					
LIBELLE		**QT**	**U**	**PU**	**PT**
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040FIXATION	*SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS*				
0050NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
D_1D	**CHASSIS BATTANTS**				
D_1D_B*	**CHASSIS BATTANTS PVC BLANC**				
D_1D_B*_0906	Châssis battant PVC blanc 95 x 60	1,00	U	143,85	143,85
D_3D	**FENETRES BATTANTES**				
D_3D_B*	**FENETRES BATTANTES PVC BLANC**				
D_3D_B*_1012	Fenêtre battante PVC blanc 105 x 120	2,00	U	259,35	518,70
D_5J	**BAIES COULISSANTES**				
D_5J_B*	**BAIES COULISSANTES PVC BLANC**				
D_5J_B*_2121	Baie coulissante PVC blanc 215 x 210	1,00	U	770,70	770,70
H	**PLUS VALUES**				
H_PVVAE	**PLUS-VALUES VITRAGES ANTI EFFRACTION**				
H_PVVAE_0906	P.V. vitrage anti effraction 95 x 60	1,00	U	46,06	46,06
H_PVVGR	**PLUS-VALUES VITRAGES GRANITES**				
H_PVVGR_0906	P.V. vitrage granité 95 x 60	1,00	U	38,26	38,26
			TOTAL DU LOT HT		**1 517,57 €**

TOTAL LOTS MENUISERIES EXTERIEURES	**1 517,57 €**

091 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)					
LIBELLE		**QT**	**U**	**PU**	**PT**
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040FIXATION	*SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS*				
0050NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
G	**PORTES D'ENTREE ACIER**				
G_J1_L*	**P. D'ENTREE A 2 PANNEAUX ACIER BLANC**				
G_J1_L*_2109	P. d'entrée à 2 panneaux acier blanc 215 x 90	1,00	U	1 091,00	1 091,00
			TOTAL DU LOT HT		**1 091,00 €**

097 FERMETURES (Fourniture)					
LIBELLE		**QT**	**U**	**PU**	**PT**
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040FIXATION	*SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS*				
0050NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
D	**FERMETURES PVC**				
D_H	**VOLETS ROULANTS**				
D_H_B*M	**VOLETS ROULANTS MONOBLOCS PVC BLANC**				
D_H_B*M_1012	Volet roulant monobloc PVC blanc 105 x 120	2,00	U	216,30	432,60
D_H_B*M_2121	Volet roulant monobloc PVC blanc 215 x 210	1,00	U	384,30	384,30
			TOTAL DU LOT HT		**816,90 €**

099 MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)					
LIBELLE		**QT**	**U**	**PU**	**PT**
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040FIXATION	*SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS*				
0050NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
D	**POSE MENUISERIES EXTERIEURES**				
D_B_1E	**POSE PORTES D'ENTREES**				
D_B_1E_1V	P. porte d'entrée 1 vantail	1,00	U	50,38	50,38
D_D_1D	**POSE CHASSIS**				
D_D_1D_1L	P. châssis 1 vantail	1,00	U	35,00	35,00
D_D_3D	**POSE FENETRES**				
D_D_3D_2V	P. fenêtre 2 vantaux	2,00	U	50,38	100,76
D_D_5J	**POSE BAIES COULISSANTES**				
D_D_5J_1L	P. baie coulissante	1,00	U	80,12	80,12
X_B	**DIVERS**				
X_B_1VIS+SI	Fourniture visserie + silicone	1,00	U	65,00	65,00
			TOTAL DU LOT HT		**331,26 €**

TOTAL LOTS PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES	**2 239,16 €**

111 MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture et pose)					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040FIXATION	*SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS*				
0050NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
G_KE**	**BLOCS-PORTES KETCH**				
G_KE**_08	Bloc-porte Righini KETCH 204 x 83	3,00	U	148,00	444,00
			TOTAL DU LOT HT		**444,00 €**

TOTAL LOTS MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE	**444,00 €**

135 PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040IMPLANT	*IMPLANTATION DE LA DISTRIBUTION*				
0070NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**PLAFONDS**				
B_1BA	**PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE SOUS CHARPENTE**				
B_1BA_**_7R	Plafond BA13 sous charpente en R.D.C.	54,04	M²	19,50	1 053,78
D	**DOUBLAGES**				
D_8PS	**DOUBLAGES OPTIMA HYBRIS**				
D_8PS_10	**Doublage OPTIMA HYBRIS31 90+13 mm + joint acrylique menuiseries**				
D_8PS_10_7R	Doublage OPTIMA HYBRIS31 90+13 mm + joint acrylique menuiseries en R.D.C.	61,31	M²	29,00	1 777,99
G	**GAINE TECHNIQUE**				
G_1BA13_2F	Gaine technique BA13 / ossature 2 faces	2,40	ML	20,00	48,00
H	**CLOISONS**				
H_9PS	**CLOISONS PLAQUES DE PLATRE / OSSATURE + LAINE DE VERRE**				
H_9PS_07_7R	Cloison BA 13 / ossature 72 mm + isolation 45 mm en R.D.C.	33,48	M²	32,40	1 084,75
L	**PLUS VALUES**				
L_3HYDRO	Plus value plaque de platre hydrofuge en pièces humides	27,76	M²	3,90	108,26
T	**FOURNITURE ET POSE TRAPPES**				
T_1TPH	Fourniture et pose trappe en plafond 50x50 conforme RE2020 + joint acrylique	1,00	U	150,00	150,00
			TOTAL DU LOT HT		**4 222,78 €**

138 ISOLATION SOUFFLEE					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040IMPLANT	*IMPLANTATION DE LA DISTRIBUTION*				
0070NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
D_5RS*	**LAINE DE VERRE SOUFFLEE**				
D_5RS*_46_7R	Laine de verre soufflée 450 mm en plafond R.D.C.	54,04	M²	10,71	578,77
			TOTAL DU LOT HT		**578,77 €**

TOTAL LOTS ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE	**4 801,55 €**

151 ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040ETUDE	*ETUDE TECHNIQUE*				
0050EDF	*RACCORDEMENT AU RESEAU E.D.F.*				
0060CONSUEL	*ATTESTATION DE CONFORMITE*				
0070NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**ENSEMBLES FORFAITAIRES**				
B_11TERRE	Prise de terre générale avec borne de coupure	1,00	U		
B_1TYPE	**INSTALLATION DE BASE**				
B_1TYPE_3	TabTableau "HAGER" 4 rangées 13 Modules avec portes	1,00	U	760,62	760,62
B_1TYPE_4	Prise de courant directes au tableau	2,00	U		
B_1TYPE_5	Cablette 5ml+piquet+barette	1,00	U	18,00	18,00
B_1TYPE_6	Goulotte 13/18 modules JK218	1,00	U		
B_1TYPE_7	Jonction plafond pour goulotte 13/18 modules	1,00	U		
B_1TYPE_COM	Coffret de communication VDI Basique semi équipée + brassage 4RJ	1,00	U	63,03	63,03
B_2MINIDISJ	Inter différentiel Déclic 30mA	3,00	U		
B_31CONSUEL	Certificat de conformité	1,00	U		
D	**APPAREILLAGE ENCASTRE DOOXIE LEGRAND**				
D_11EXT	**EXTERIEUR :**				
D_11EXT_2ASA	- lampe ext en SA pour entrée, garage terrasse à voyant	2,00	U	29,16	58,32
D_15DG7	**DEGAGEMENT R.D.C. :**				
D_15DG7_1CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	32,76	32,76
D_15DG7_5P16	- Prise 16 A + T	1,00	U	14,10	14,10
D_17CUI	**CUISINE 1:**				
D_17CUI_1CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	32,76	32,76
D_17CUI_2ASA	- Applique (SA)	1,00	U	20,20	20,20
D_17CUI_5P16	- Prise 16 A + T	7,00	U	14,10	98,70
D_17CUI_5P18	- Prise 16 A + T pour la hotte	1,00	U	14,10	14,10
D_17CUI_5P20	- Prise 20 A + T pour four et lave vaisselle	2,00	U	30,52	61,04
D_17CUI_5P32	- Prise 32 A + T pour cuisinière ou plaque de cuisson	1,00	U	37,61	37,61
D_19BA1	**SALLE DE BAINS 1 :**				
D_19BA1_1CSA	- Point lumineux (SA)	1,00	U	20,20	20,20
D_19BA1_2ASA	- Applique (SA)	1,00	U	20,20	20,20
D_19BA1_5P16	- Prise 16 A + T	1,00	U	14,10	14,10
D_19BA1_9S	- Radiateur seche serviette Atlantic DCB18 750W	1,00	U	199,20	199,20
D_21WC1	**WC 1 :**				
D_21WC1_1CSA	- Point lumineux (SA)	1,00	U	20,20	20,20
D_23SEJ	**SALON SEJOUR :**				
D_23SEJ_1CSA	- Point lumineux (SA)	2,00	U	20,20	40,40
D_23SEJ_1CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	32,76	32,76
D_23SEJ_5P16	- Prise 16 A + T	6,00	U	14,10	84,60
D_23SEJ_7TV	- Prise TV	1,00	U	17,63	17,63
D_23SEJ_7VDI	- Prise VDI RJ45	2,00	U	30,52	61,04
D_25CH1	**CHAMBRE 1 :**				
D_25CH1_1CSA	- Point lumineux (SA)	1,00	U	20,20	20,20
D_25CH1_5P16	- Prise 16 A + T	3,00	U	14,10	42,30
D_25CH1_7TV	- Prise TV	1,00	U	17,63	17,63
D_25CH1_7VDI	- Prise VDI RJ45	1,00	U	30,52	30,52

D_25CH1_9E	- Prise pour futur chauffage	1,00	U	19,00	19,00
F	**APPAREILLAGE ETANCHE EN APPLIQUE PLEXO LEGRAND**				
F_37GRE	**GRENIER :**				
F_37GRE_2ASA	- Applique (SA)	1,00	U	24,48	24,48
F_37GRE_9BDA	- Boitier en attente (1 Circuit Prise 16A + 1circuit lumière)	1,00	U	60,83	60,83
H	**VENTILLATION MECANIQUE CONTROLEE**				
H_2VMC	VMC HYGRO OCTEO HP ECOWATT UNELVENT 3 bouches (gaines renforcées) + alimentation	1,00	U	498,63	498,63
H_4FTMO_100	Plus-value fourniture VMC hygro jusqu'à 100m²	1,00	U		
H_5_VENT_3HB	F grille d'entrée d'air hygroréglable UNELVENT avec manchette	2,00	U	13,39	26,78
L	**ALIMENTATIONS DIVERSES**				
L_11CUM_A	Alimentation chauffe-eau Thermodynamique	1,00	U	53,26	53,26
L_14PACS	Alimentation groupe extérieur SPLIT	1,00	U	95,76	95,76
L_14PACS*_01	Alimentation unité(s) intérieure(s) SPLIT	1,00	U	27,96	27,96
L_17VR	Alimentation volet roulant	3,00	U	25,75	77,25
L_21DETECFUM	Détecteur de fumée radio DFR tyxial +	2,00	U	63,00	126,00
				TOTAL DU LOT HT	**2 842,17 €**

152 ELECTRICITE (pose)

LIBELLE		*QT*	*U*	*PU*	*PT*
A_1FTMO	**old Forfait Main d'oeuvre et pose pieuvre**				
A_1FTMO_100	Boite d'encastrement+Appareillage+Tableau+VMC+pose pieuvre (900 €) jusqu'à 100m²	1,00	U	1 600,00	1 600,00
A_2CO	Consuel	1,00	U	130,00	130,00
A_2SUPET	Supplément pour l'étage	1,00	U	150,00	150,00
A_PVRDV	Rdv client électricien	1,00	U	150,00	150,00
				TOTAL DU LOT HT	**2 030,00 €**

TOTAL LOTS ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.	**4 872,17 €**

171 PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)

LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040ETUDE	*ETUDE TECHNIQUE*				
0050COMPTEUR	*COMPTEUR D'EAU*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**---------- ENSEMBLES FORFAITAIRES ----------**				
B_3EXTBAINS	Extension E.U. + E.F. + E.C. étage	1,00	U	165,00	165,00
B_7FSBAINS	Arrivée E.F. + E.C. + évacuation	2,00	U	120,00	240,00
F	**---------- RECEVEURS DE DOUCHES ----------**				
F_R3	**DOUCHE A L'ITALIENNE CARRELEE**				
F_R3_ITA	Evacuation EC/EF + mitigeur Grohe Bauedge pour douche italienne	1,00	U	171,75	171,75
G_BARRE	Ensemble Barre de douche murale réglable 1m + douchette TEMPESTA 110	1,00	U	47,79	47,79
N	**---------- BLOCS WC ----------**				
N_G1	**W.C. CERAMIQUE**				
N_G1_B	Pack WC sur pied blanc VITRA arkitekt + robinet	1,00	U	264,55	264,55
V	**---------- CUMULUS ----------**				
V_5THD	**CUMULUS THERMODYNAMIQUES**				
V_5THD_***	Pose cumulus thermodynamique Atlantic Calypso ...L y compris raccordements (avec commande)	1,00	U	400,00	400,00
X	**---------- ROBINETTERIE ----------**				
X_1ALIM_LV	Robinet d'alimentation + vidage L.V.	1,00	U	94,00	94,00
X_1ALIM_MAL	Robinet d'alimentation + vidage M.A.L.	1,00	U	94,00	94,00
X_5PUIS_EXT	Robinet de puisage extérieur	1,00	U	101,00	101,00
Z	**---------- DIVERS ----------**				
Z_5DECOMP	Décompression E.V. par aérateur à membrane	1,00	U	78,00	78,00
Z_7COLONNE	Colonne montante EC EF EU en attente	1,00	U	150,00	150,00
			TOTAL DU LOT HT		**1 806,09 €**

175 CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)

LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1THD	**CUMULUS THERMODYNAMIQUES**				
B_1THD_200	Cumulus thermodynamique Atlantic Calypso 200l y compris accéssoires	1,00	U	1 568,53	1 568,53
			TOTAL DU LOT HT		**1 568,53 €**

176 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)

LIBELLE		QT	U	PU	PT
A_UNI_EXT_01	F. Unité extérieure monosplit pour 1 unité int.	1,00	U	493,62	493,62
A_UNI_INT_M4	F. Unité intérieure NAGANO PURE 3.5KW	1,00	U	373,23	373,23
A_UNI_MS_01	Mise en service Monosplit	1,00	U	200,00	200,00
			TOTAL DU LOT HT		**1 066,85 €**

177 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040ETUDE	*ETUDE TECHNIQUE*				
0050GDF	*RACCORDEMENT AU RESEAU G.D.F.*				
0060NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
A_X	**AEROTHERMIE AIR - AIR SPLIT**				
A_X_SPLIT_01	P. Monosplit 40 m² : 1 unit. int + groupe ext	1,00	U	840,00	840,00
			TOTAL DU LOT HT		**840,00 €**

TOTAL LOTS PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE	**5 281,47 €**

191 CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0040CLASSE	*CLASSEMENT DES MATERIAUX*				
0050CHOIX	*CHOIX DES MATERIAUX*				
0060LOCAL	*LOCALISATION*				
0070NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**GRES EMAILLE**				
B_CA_HAB_FT	Fourniture carrelage pour douche à l'Italienne	0,96	M²	110,00	105,60
H	**FAIENCE**				
H_FM_110	**FAIENCE MURALE**				
H_FM_110_7R	Fourniture faïence murale	7,49	M²	12,15	91,00
			TOTAL DU LOT HT		**196,60 €**

193 CARRELAGE - FAIENCE (Pose)					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
0010CONTEXTE	*CONTEXTE CONTRACTUEL*				
0020SITE	*SITUATION DE LA CONSTRUCTION*				
0030DTU	*RAPPEL DE LA REGLEMENTATION*				
0060LOCAL	*LOCALISATION*				
0070NETTOYAG	*NETTOYAGE DU CHANTIER*				
B	**---------- CHAPES ----------**				
B_2BR	Bande mousse périphérique de rive	54,56	ML	1,58	86,20
B_D_7R	Pose Douche italienne ciment+étanchéité+bonde+SPEC	0,90	M²	200,00	180,00
H	**POSE FAIENCE**				
H_FM_7R	Pose faïence assortie	7,00	M²	28,67	200,69
J	**FAÇON CHAPES**				
J_LISSE	**FAÇON CHAPES LISSEES**				
J_LISSE_7R	Façon chape lissée	48,55	M²	16,75	813,21
			TOTAL DU LOT HT		**1 280,10 €**

TOTAL LOTS REVETEMENTS SCELLES	**1 476,70 €**

223 B.E. THERMIQUE					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
B_3DPE	Diagnostique DPE	1,00	U	50,00	50,00
			TOTAL DU LOT HT		**50,00 €**

TOTAL LOTS ETUDES TECHNIQUES	**50,00 €**

251 FORMALITES ADMINISTRATIVES					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
S_DO	Assurance dommage à l'ouvrage	1,00	U		
			TOTAL DU LOT HT		**0,00 €**

900 GESTION DECHETS					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
B_FORF1	Forfait enlèvement des déchets	1,00	U	850,00	850,00
			TOTAL DU LOT HT		**850,00 €**

901 FOURNITURE BATIBAL					
LIBELLE		***QT***	***U***	***PU***	***PT***
B_1FOURNR	**Fourniture plancher préfa. RECTOR**				
B_1FOURNR_27	Fourniture plancher préfa. RECTOR up 27	58,36	M²	33,90	1 978,40
B_1FOURNR_AR	Fourniture Packs acier + plannelles pour plancher préfa. RECTOR	58,36	M²	4,82	281,30
B_1IMPL	Implantation	1,00			
			TOTAL DU LOT HT		**2 259,70 €**

TOTAL LOTS SIGNATURE ARCHITECTE	**3 109,70 €**

TOTAL GENERAL DES LOTS

Projet de

Le 13/06/2025 14:40:44

TERRASSEMENT - V.R.D.		
011	TERRASSEMENT	800,00 €
GROS OEUVRE		
031	MACONNERIE - B.A.	13 421,77 €
032	FACADES	3 168,43 €
TOITURE		
055	CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)	3 842,81 €
056	CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)	1 638,89 €
057	COUVERTURE (Fourniture)	1 915,14 €
059	COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)	1 343,97 €
060	GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)	431,68 €
MENUISERIES EXTERIEURES		
074	MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)	1 517,57 €
PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES		
091	PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)	1 091,00 €
097	FERMETURES (Fourniture)	816,90 €
099	MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)	331,26 €
MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE		
111	MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture et pose)	444,00 €
ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE		
135	PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)	4 222,78 €
138	ISOLATION SOUFFLEE	578,77 €
ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.		
151	ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)	2 842,17 €
152	ELECTRICITE (pose)	2 030,00 €
PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE		
171	PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)	1 806,09 €
175	CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)	1 568,53 €
176	CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)	1 066,85 €
177	CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)	840,00 €
REVETEMENTS SCELLES		
191	CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)	196,60 €
193	CARRELAGE - FAIENCE (Pose)	1 280,10 €
ETUDES TECHNIQUES		
223	B.E. THERMIQUE	50,00 €
SIGNATURE ARCHITECTE		
251	FORMALITES ADMINISTRATIVES	0,00 €
900	GESTION DECHETS	850,00 €
901	FOURNITURE BATIBAL	2 259,70 €
	TOTAL	**50 355,01 €**